Meerjaren kostenbegroting W. de Zwijger- /Statensingel 2010 Concept 01

geindexeerd 2010 indexcijfer 1,051

Omschrijving	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs/eenheid	Startjaar	Cyclus	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
VVE Staten- Zwijgersingel. 1/86 deel																																								
Herst. metselwerk bakstein	600	m2	€ 6,75	2007	12											€ 4.052												€ 4.052												€ 4.052
Verv. voegwerk platvol	600	m2	€ 52,81	2019	40											€ 31.688																								
Herst. voegwerk platvol	600	m2	€ 1,18	2007	12											€ 709												€ 709												€ 709
Verv. gevelbekleding tegelwerk	800	m2	€ 80,83	2039	40																															€ 64.666				
Herst. gevelbekled. tegelwerk	800	m2	€ 3,44	2007	12											€ 2.750												€ 2.750												€ 2.750
Herst. bevest.bekl. volkern	725	m2	€ 4,03	2007	12											€ 2.924												€ 2.924												€ 2.924
Rein. gevelbekled. volkern	725	m2	€ 8,27	2007	6					€ 5.994						€ 5.994						€ 5.994						€ 5.994						€ 5.994						€ 5.994
Verv. hemelwaterafvoer pvc/loro	250	m1	€ 22,63	2019	24											€ 5.658																								€ 5.658
Verv. buitenplafond hwc	337	m2	€ 72,20	2025	36																	€ 24.333																		
Herst. buitenplafond hwc	337	m2	€ 4,14	2013	12					€ 1.395												€ 1.395												€ 1.395						
Complex 204 gevels	**1**	**pst**																																						
Herst. constr. beton balk/gal	1188	m2	€ 19,42	2013	12					€ 23.065												€ 23.065												€ 23.065						
Verv. afwerk. cementdekvlr.	1058	m2	€ 19,47	2025	36																	€ 20.596																		
Herst. afwerk. cementdekvlr.	1058	m2	€ 3,92	2013	12					€ 4.143												€ 4.143												€ 4.143						
Verv. vloerafw. kunsthars	844	m2	€ 27,59	2025	36																	€ 23.287																		
Herst. vloerafw. kunsthars	844	m2	€ 4,90	2013						€ 4.132																														
Verv. dil.profiel balk./gal.	137	m1	€ 11,80	2025	24																	€ 1.617																		
Herst. bevestiging hekwerk	747	m1	€ 2,10	2013	12					€ 1.568												€ 1.568												€ 1.568						
Verv. hekwerk aluminium	747	m1	€ 98,20	2037	48																													€ 73.355						
Herst./rein. doorvoer staal	25	st	€ 4,67	2013	12					€ 117												€ 117												€ 117						
Verv. balk./gal.doorvoer	25	st	€ 65,50	2025	24																	€ 1.637																		
Complex 204 balk./galerij	**1**	**pst**																																						
Verv. kozijn zachthout	1767	m2	€ 299,68	2013	42					€ 529.529																														
Herst. kozijn zachthout	1767	m2	€ 10,36	2007	6					€ 18.309						€ 18.309						€ 18.309						€ 18.309						€ 18.309						€ 18.309
Verv. koz. kunststof incl. glas	1034	m2	€ 213,73	2037	42																													€ 220.998						
Rein. kozijn kunststof	1034	m2	€ 8,83	2007	6					€ 9.128						€ 9.128						€ 9.128						€ 9.128						€ 9.128						€ 9.128
Verv. Isolatieglas gekleurd	42	m2	€ 70,87	2037	42																													€ 2.976						
Verv. buitendeur z.h.->h.h.	25	st	€ 304,45	2013	24					€ 7.611																								€ 7.611						
Herst. buitendeur zachthout	25	st	€ 17,63	2007	6					€ 441						€ 441						€ 441						€ 441						€ 441						€ 441
Verv. H&S overige deuren	25	st	€ 178,00	2013	24					€ 4.450																								€ 4.450						
Verv. entreedeur hardhout	79	st	€ 304,53	2043	42																																			€ 24.058
Herst. entreedeur hardhout	79	st	€ 28,58	2019	6											€ 2.257						€ 2.257						€ 2.257						€ 2.257						€ 2.257
Verv. entreedeur z.h.	36	st	€ 209,99	2013	24					€ 7.560																								€ 7.560						
Herst. entreedeur z.h.	36	st	€ 19,06	2007	6					€ 686						€ 686						€ 686						€ 686						€ 686						€ 686
Verv. H&S balkondeur	36	st	€ 178,03	2013	24					€ 6.409																								€ 6.409						
Verv. traphuisdeur hardhout	16	st	€ 304,53	2037	42																													€ 4.873						
Herst. traphuisdeur hardhout	16	st	€ 14,42	2007	6					€ 231						€ 231						€ 231						€ 231						€ 231						€ 231
Verv. H&S traphuisdeur	16	st	€ 178,01	2013	24					€ 2.848																								€ 2.848						
Verv. entreedeur kunststof	4	st	€ 344,43	2037	42																													€ 1.378						
Herst. /rein.entreedeur k.stof	4	st	€ 8,10	2007	6					€ 32						€ 32						€ 32						€ 32						€ 32						€ 32
Verv. raam aluminium	40	st	€ 143,90	2037	42																													€ 5.756						
Verv. H&S balkondeur	4	st	€ 177,88	2013	24					€ 712																								€ 712						
Rein. raam aluminium	40	st	€ 8,83	2007	6					€ 353						€ 353						€ 353						€ 353						€ 353						€ 353
Verv. H&S dr/val/uitz. raam	40	st	€ 57,46	2013	24					€ 2.299																								€ 2.299						
Verv. raam zachth.->hardh.	40	st	€ 102,74	2013	42					€ 4.109																														
Herst. raam zachth.	40	st	€ 6,57	2007	6					€ 263						€ 263						€ 263						€ 263						€ 263						€ 263
Verv. H&S dr/val/uitz. raam	40	st	€ 57,46	2013	24					€ 2.299																								€ 2.299						
Verv. deurdranger	2	st	€ 100,37	2019	12											€ 201												€ 201												€ 201
Verv. kanteldeur compleet	9	st	€ 564,26	2038	42																														€ 5.078					
Complex 204 buitenkozijnen	**1**	**pst**																																						
Aanbr. nwe laag dakbed. bt.	2037	m2	€ 36,68	2016	36								€ 74.713																											
Herst. dakbedekking bitumen	2037	m2	€ 1,78	2007	18																	€ 3.635																		€ 3.635
Verv dakbedekking bitumen	2037	m2	€ 56,04	2034	36																										€ 114.158										
Verv. dakbedekking zink	4	m2	€ 197,33	2007	18																	€ 789																		€ 789
Verv. daktrim aluminium	380	m1	€ 5,81	2016	18								€ 2.207																		€ 2.207										
Verv. boeiboord zachthout	60	m2	€ 72,50	2025	24																	€ 4.350																		
Herst. boeiboord zachthout	60	m2	€ 17,10	2007	6					€ 1.026						€ 1.026						€ 1.026						€ 1.026						€ 1.026						€ 1.026
Rein. boeiboord volkern	218	m2	€ 9,54	2007	6					€ 2.079						€ 2.079						€ 2.079						€ 2.079						€ 2.079						€ 2.079
Verv. boeiboord volkern	218	m2	€ 113,29	2037	42																													€ 24.697						
Complex 204 daken/goot	**1**	**pst**																																						
Verv. dakd.vr metaal plat	13	st	€ 159,91	2016	18								€ 2.079																		€ 2.079										
Complex 204 schoorst.	**1**	**pst**																																						
Gr.sch. boeiboord hout dek.	90	m2	€ 38,83	2007	6					€ 3.495						€ 3.495						€ 3.495						€ 3.495						€ 3.495						€ 3.495
Gr.sch. deur hout dek.Inpand	156	st	€ 103,54	2007	6					€ 16.152						€ 16.152						€ 16.152						€ 16.152						€ 16.152						€ 16.152
Gr.sch. gar.deur hout dek.	27	m2	€ 103,50	2007	6					€ 2.795						€ 2.795						€ 2.795						€ 2.795						€ 2.795						€ 2.795
Gr.sch. koz.&raam hout dekk	1767	m2	€ 40,46	2007	6					€ 71.484						€ 71.484						€ 71.484						€ 71.484						€ 71.484						€ 71.484
Gr.sch. steenachtig	1188	m2	€ 22,02	2013	12					€ 26.163												€ 26.163												€ 26.163						
Complex 204 buitenschilderw.	**1**	**pst**																																						
Herst. gem. pad. betontegels	255	m2	€ 2,85	2010	10		€ 726										€ 726										€ 726									€ 726			
Complex 204 terrein	1	pst																																						
Inspectie brandweer	1	pst	€ 1,09	2004	5	€ 1					€ 1					€ 1					€ 1					€ 1					€ 1					€ 1				
Complex 204 diversen	1	pst																																						
Asbest (stand)leidingen vervangen	2	pst	€ 16.816,00	2010	1		€ 33.632	€ 33.632	€ 33.632	€ 33.632	€ 33.632	€ 33.632	€ 33.632	€ 33.632	€ 33.632	€ 33.632	€ 33.632	€ 33.632																						
Omschrijving	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**Prijs/eenheid**	**Startjaar**	**Cyclus**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**	**2043**
VVE Staten- Zwijgersingel. 1/86 deel						**€ 1**	**€ 34.358**	**€ 33.632**	**€ 33.632**	**€ 794.507**	**€ 33.633**	**€ 33.632**	**€ 112.631**	**€ 33.632**	**€ 33.632**	**€ 216.339**	**€ 34.358**	**€ 33.632**			**€ 1**	**€ 271.419**				**€ 1**	**€ 726**	**€ 145.360**			**€ 118.445**			**€ 559.394**	**€ 5.078**	**€ 64.667**	**€ 726**			**€ 179.500**
19 % BTW						€ 0	€ 6.528	€ 6.390	€ 6.390	€ 150.956	€ 6.390	€ 6.390	€ 21.400	€ 6.390	€ 6.390	€ 41.104	€ 6.528	€ 6.390			€ 0	€ 51.570				€ 0	€ 138	€ 27.618			€ 22.505			€ 106.285	€ 965	€ 12.287	€ 138			€ 34.105
Totaal						€ 1	€ 40.886	€ 40.022	€ 40.022	€ 945.463	€ 40.023	€ 40.022	€ 134.030	€ 40.022	€ 40.022	€ 257.443	€ 40.886	€ 40.022			€ 1	€ 322.989				€ 1	€ 864	€ 172.979			€ 140.950			€ 665.679	€ 6.043	€ 76.954	€ 864			€ 213.605
Reservefonds																																								
Saldo 1 januari						€ 186.849,00	€ 231.847,71	€ 265.961,40	€ 303.439,32	€ 343.417,24	€ 519.545,77	€ 474.569,14	€ 427.091,22	€ 471.121,54	€ 418.643,62	€ 363.665,70	€ 523.608,66	€ 464.494,96	€ 402.017,04	€ 297.017,04	€ 189.517,04	€ 79.518,33	€ 290.007,10	€ 175.007,10	€ 57.507,10	€ 62.492,90	€ 184.991,60	€ 309.127,38	€ 263.648,56	€ 393.648,56	€ 526.148,56	€ 520.198,99	€ 657.698,99	€ 797.698,99	€ 274.520,18	€ 413.476,95	€ 484.023,21	€ 633.158,98	€ 785.658,98	€ 940.658,98
Toevoeging / Reservering						€ 45.000,00	€ 75.000,00	€ 77.500,00	€ 80.000,00	€ 82.500,00	€ 85.000,00	€ 87.500,00	€ 90.000,00	€ 92.500,00	€ 95.000,00	€ 97.500,00	€ 100.000,00	€ 102.500,00	€ 105.000,00	€ 107.500,00	€ 110.000,00	€ 112.500,00	€ 115.000,00	€ 117.500,00	€ 120.000,00	€ 122.500,00	€ 125.000,00	€ 127.500,00	€ 130.000,00	€ 132.500,00	€ 135.000,00	€ 137.500,00	€ 140.000,00	€ 142.500,00	€ 145.000,00	€ 147.500,00	€ 150.000,00	€ 152.500,00	€ 155.000,00	€ 157.500,00
Uitgaven						€ 1,29	€ 40.886,31	€ 40.022,08	€ 40.022,08	€ 945.463,01	€ 40.023,37	€ 40.022,08	€ 134.030,31	€ 40.022,08	€ 40.022,08	€ 257.442,96	€ 40.886,31	€ 40.022,08			€ 1,29	€ 322.988,77				€ 1,29	€ 864,23	€ 172.978,82			€ 140.949,57			€ 665.678,82	€ 6.043,22	€ 76.953,75	€ 864,23			€ 213.605,47
Saldo 31 december						€ 231.847,71	€ 265.961,40	€ 303.439,32	€ 343.417,24	€ 519.545,77	€ 474.569,14	€ 427.091,22	€ 471.121,54	€ 418.643,62	€ 363.665,70	€ 523.608,66	€ 464.494,96	€ 402.017,04	€ 297.017,04	€ 189.517,04	€ 79.518,33	€ 290.007,10	€ 175.007,10	€ 57.507,10	€ 62.492,90	€ 184.991,60	€ 309.127,38	€ 263.648,56	€ 393.648,56	€ 526.148,56	€ 520.198,99	€ 657.698,99	€ 797.698,99	€ 274.520,18	€ 413.476,95	€ 484.023,21	€ 633.158,98	€ 785.658,98	€ 940.658,98	€ 884.553,51
VVE Staten- Zwijgersingel. 1/79 deel																																								
Verv. wandafw. wandegels	33	m2	€ 67,62	2037	40																													€ 2.232						
Complex 204 wanden																																								
Verv. cementdekvloer	188	m2	€ 18,38	2013	12					€ 3.456												€ 3.456												€ 3.456						
Verv. vloerafw. rub.ringmat	12	m2	€ 62,01	2013	12					€ 744												€ 744												€ 744						
Verv. vloerafw. dhg tegels	250	m2	€ 100,45	2037	40																													€ 25.111						
Verv. vloerafw. dhg tegels	25	m2	€ 200,89	2006	40																																			
Complex 204 vloeren	**1**	**pst**																																						
Verv. binnendeur board stomp	82	st	€ 170,61	2025	24																	€ 13.990																		
Herst. binnendeur board stomp	82	st	€ 5,11	2013	12					€ 419												€ 419												€ 419						
Verv. H&S	82	st	€ 119,06	2025	24																	€ 9.763																		
Verv. binnendeur stomp multip	2	st	€ 315,30	2025	36																	€ 631																		
Herst. binnendeur stomp multi	2	st	€ 6,31	2013	12					€ 13												€ 13												€ 13						
Verv. H&S won.toeg.deur	2	st	€ 118,76	2025	24																	€ 238																		
Complex 204 binnenkozijnen	**1**	**pst**																																						
Verv. plaf. afw. hwc plaat	78	m2	€ 103,24	2037	40																													€ 8.053						
Complex 204 plafonds																																								
Herst. binnentrappen	12	st	€ 22,60	2013	12					€ 271												€ 271												€ 271						
Herst. bordes	8	st	€ 6,44	2013	12					€ 51												€ 51												€ 51						
Herst. bevest. binnentraphek	70	m1	€ 16,73	2013	12					€ 1.171												€ 1.171												€ 1.171						
Herst. bevest. bin.trapleun.	5	m1	€ 17,66	2013	12					€ 88												€ 88												€ 88						
Complex 204 binnentrap	**1**	**pst**																																						
Verv. postkasten	79	st	€ 117,15	2013	15					€ 9.255															€ 9.255														€ 9.255
Complex 204 inrichting	**1**	**pst**																																						
Gr.sch. hout buitenkoz.	277	m2	€ 25,88	2013	12					€ 7.169												€ 7.169												€ 7.169						
Gr.sch. hout dekkend	29	m2	€ 25,88	2013	12					€ 750												€ 750												€ 750						
Gr.sch. stucwerk	587	m2	€ 10,73	2013	12					€ 6.298												€ 6.298												€ 6.298						
Gr.sch. hout dekkend	115	m2	€ 25,87	2013	12					€ 2.975												€ 2.975												€ 2.975						
Gr.sch. metaal	5	m2	€ 29,01	2013	12					€ 145												€ 145												€ 145						
Gr.sch. staal hek	70	m2	€ 29,04	2013	12					€ 2.033												€ 2.033												€ 2.033						
Complex 204 binnenschilderw.	**1**	**pst**																																						
Verv. deurmeldinstallatie	79	won	€ 68,26	2019	18											€ 5.393																		€ 5.393						
Verv. armatuur opb. TL	23	st	€ 65,16	2013	36					€ 1.499																														
Complex 204 elec/comm.	**1**	**pst**																																						
Personenlift revisie install.	1	pst	€ 1.089,89	2013	15					€ 1.090															€ 1.090															€ 1.090
Personenlift herstel kooi	1	pst	€ 9.812,14	2019	15											€ 9.812															€ 9.812									
Personenlift vervangen kooi	1	pst	€ 10.009,00	2039	50																															€ 10.009				
Vervangen lino vloer	1	pst	€ 148,19	2006	10								€ 148										€ 148										€ 148						
Complex 204 transport	**1**	**pst**																																						
Herst. gem. pad. betontegels	255	m2	€ 2,85	2010	10		€ 726										€ 726										€ 726										€ 726			
Complex 204 terrein	1	pst																																						
Inspectie brandweer	1	pst	€ 1,09	2004	5	€ 1					€ 1					€ 1					€ 1					€ 1					€ 1					€ 1				
Complex 204 diversen	1	pst																																						
Omschrijving	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**Prijs/eenheid**	**Startjaar**	**Cyclus**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**	**2043**
VVE Staten- Zwijgersingel. 1/86 deel						**€ 1**	**€ 726**			**€ 37.427**	**€ 1**		**€ 148**			**€ 15.206**	**€ 726**				**€ 1**	**€ 50.204**	**€ 148**		**€ 10.345**	**€ 1**	**€ 726**				**€ 9.813**		**€ 148**	**€ 66.372**		**€ 10.010**	**€ 726**			**€ 10.345**
19 % BTW						€ 0	€ 138			€ 7.111	€ 0		€ 28			€ 2.889	€ 138				€ 0	€ 9.539	€ 28		€ 1.966	€ 0	€ 138				€ 1.865		€ 28	€ 12.611		€ 1.902	€ 138			€ 1.966
Totaal						€ 1	€ 864			€ 44.539	€ 1		€ 176			€ 18.095	€ 864				€ 1	€ 59.743	€ 176		€ 12.311	€ 1	€ 864				€ 11.678		€ 176	€ 78.983		€ 11.912	€ 864			€ 12.311
Reservefonds																																								
Saldo 1 januari						€ 51.618,00	€ 62.116,71	€ 68.752,42	€ 76.252,42	€ 83.752,42	€ 46.713,80	€ 54.212,50	€ 61.712,50	€ 69.036,16	€ 76.536,16	€ 84.036,16	€ 73.441,17	€ 80.076,88	€ 87.576,88	€ 95.076,88	€ 102.576,88	€ 110.075,59	€ 57.832,37	€ 65.156,02	€ 72.656,02	€ 67.845,52	€ 75.344,23	€ 81.979,94	€ 89.479,94	€ 96.979,94	€ 104.479,94	€ 100.302,20	€ 107.802,20	€ 115.125,85	€ 43.643,18	€ 51.143,18	€ 46.731,19	€ 53.366,90	€ 60.866,90	€ 68.366,90
Toevoeging / Reservering						€ 10.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
Uitgaven						€ 1,29	€ 864,29			€ 44.538,62	€ 1,29		€ 176,35			€ 18.094,99	€ 864,29				€ 1,29	€ 59.743,22	€ 176,35		€ 12.310,51	€ 1,29	€ 864,29				€ 11.677,73		€ 176,35	€ 78.982,67		€ 11.912,00	€ 864,29			€ 12.310,51
Saldo 31 december						€ 62.116,71	€ 68.752,42	€ 76.252,42	€ 83.752,42	€ 46.713,80	€ 54.212,50	€ 61.712,50	€ 69.036,16	€ 76.536,16	€ 84.036,16	€ 73.441,17	€ 80.076,88	€ 87.576,88	€ 95.076,88	€ 102.576,88	€ 110.075,59	€ 57.832,37	€ 65.156,02	€ 72.656,02	€ 67.845,52	€ 75.344,23	€ 81.979,94	€ 89.479,94	€ 96.979,94	€ 104.479,94	€ 100.302,20	€ 107.802,20	€ 115.125,85	€ 43.643,18	€ 51.143,18	€ 46.731,19	€ 53.366,90	€ 60.866,90	€ 68.366,90	€ 63.556,39